

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 50.00*20.00	m ²		
			m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B-15 50.00*20.00*0.1	m ³		
			m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiorników,ba- senów itp. 50.0*20.0	m ²		
			m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 50.0*20.0	m ²		
			m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
5	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2 50.0*20.0	m ²		
			m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia- nach,loggiach i balkonach 20.0*0.9+20.0*1.6+50.0*1.25*2	m ²		
			m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
7	KNR 0-41 0105-02	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 400 w technologii DEITERMANN 8.5	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
8	KNR-W 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2 12.99	m ²		
			m ²	12.990	
				RAZEM	12.990
9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 165.5	m		
			m	165.500	
				RAZEM	165.500
10	KNR 0-25 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednosk- ładnikowymi - powierzchni betonowych farbą do betonu "wodnik" 175.0+1000.0	m ²		
			m ²	1175.000	
				RAZEM	1175.000